

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, DEL MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESTANDS I SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL SITGES – 2015 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA.

1. OBJECTE

El present contracte té per objecte la contractació dels serveis de muntatge i desmuntatge d'estands i serveis complementaris del Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, per a l'any 2015.

2. OBJECTIUS I PROPÒSITS

Subministrament en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge d'estands i serveis complementaris.

3. IMPORT MÀXIM

L'import de licitació serà d'un màxim de 28.000 € (VINT I VUIT MIL EUROS) IVA no inclòs.

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ESTANDS I SERVEIS COMPLEMENTARIS

AUDITORI	
MOQUETA	
175 M2	Moqueta tipus ferial color negre en escenari, sala d'actes amb cinta adhesiva per evitar reflexes al terra.
MODULAR PVC	
12 ml	Tancament a dues cares per separar al vestíbul de l'entrada al saló
2	Porta d'accés pel personal i magatzem
18ml	Tancament a 2,50mts d'alçada
8ml	Tancament a 2,50mts formant magatzem
CARPINTERIA	
16ml	Construcció de mampara emmoquetada color negre de 0.65x0.50x16mts de llarg, formant esquadres amb suport al darrera i obertures pels aparells d'àudio

MOSTRADORS RECEPCIÓ I ACREDITACIONS	
MODULAR OCTAGONAL	
7	ML Tancament passadís hotel
4	Mostradors en forma d'U amb sobre de melanina color blanc de 7 ml a 1.10mts d'alçada al hall de l'hotel
1	Porta en tancament
OFICINA PREMSA-SALO GARBI	
MODULAR PVC	
37ML	Mampares per a separacions formant 2 zones de 2.5mts d'alçada
16 MI	Paret doble a 3mts d'alçada
1	Porta d'accés
1	Prestatgeria per fulletons
8	Bases d'endoll dobles
1	Comesa de 3,3Kw de 220 v
1	Comesa de 7,7 kw 380 v
MOQUETA	
150 M2	Moqueta en entrada principal
20 M2	Moqueta en àrea retiro
HALL D'ENTRADA ESCORXADOR	
1	Estand de 3x3 amb parets negres i sostre cec d'1x1 entapissat negre
2	Cortines de 100x2,50
TAQUILLES	
MODULAR PVC	
125M2	Sala realitzada en material modular

	Panells color blanc, perfils de 3cm. i bandes d'alumini i sostre reticulat
	Construcció d'una zona per a la taquilla de 9x5mts amb 4 finestres d'atenció al públic, un magatzem de 3.5mtsx2 amb porta d'accés, 12.5ml de mostrador de 0.45mts d'ample, 4 persianes tipus gradolux, tot el frontal entapissat de color groc.
1	Magatzem de 5x5mts. Amb porta d'accés, frontal envidrat, amb persianes tipus gradolux
1	Construcció d'una zona d'atenció al públic de 9,5x5mts amb frontal envidrat, porta d'accés doble segons planell i persiana tipo gradolux a la zona envidrada.
	Subministrament de 8 mostradors d'ordinador
ELECTRICITAT	
	Il·luminació sala a base de tubillums, repartits 50w/m2
	Quadre general i relé magneto tèrmic, amb una base d'endoll
4	Bases d'endoll de 2
10	Bases d'endoll de 4
1	Comesa de 15Kw
TAQUILLES RETIRO	
24 M2	Estand modular
2MI	Mostrador
2	Portes
5	Prestatgeries de 100x25
4	Cristall modular corredís atenció al públic
2 MI	Panell blanc formant magatzem
STANDS EXTERIORS	
MODULAR PVC	
120 M2	Construcció en material modular d'un conjunt d'estands exteriors de 4x2mts. Compostos per:
	Perfils d'alumini de 3x3 cmts
	Bandes d'alumini
	Panells entapissats amb plàstic color blanc

	Sostre reticulat de 2x2mts.
	Tarima a 8,5cms. D'alçada
	Moqueta tipo ferial de color a definir
	Carpes amb estructura d'alumini, lona en sostre color
	blanc amb <i>toldillo</i>
	Retolació mitjançant vinil adhesiu amb el nom de l'expositor al frontis
	Il·luminació general dels estands a base de focus de 200w
40m	Tancament generador més porta
	Quadre general
19	Mostradors de 100x50
CHA CHA	
MODULAR	
18M2	Estand modular
1	Porta doble
4Ml	Mostrador color blanc
2	Vitrines de 1,00x1,00x2,40cms d'alçada
1	Carpa de 10x10
1	Tarima de 8,5
1	Barra modular de 8ml
1	Comesa de 5Kw
10	Halogenurs de 150w
1	Magatzem de 10x2
40 m	Tancament generador més porta
SALA VIP	
70m2	Moqueta vermella
16m2	Moqueta vermella tarima piano
MOBILIARI	
GENERAL	
35	Prestatgeries
8	Mobles fulletons
1	Tamborets
12	Taules rodones

A tots els efectes s'entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no solament el preu dels béns, sinó també les despeses de transports i d'altres que es produeixin fins el seu lliurament.

5. CALENDARI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE

El calendari de muntatge i desmuntatge dels estands serà el següent:

- Muntatge del l'auditori a partir del 1 d'octubre.
- Muntatge dels mostradors de recepció i acreditacions a partir del 1 d'octubre.
- Muntatge oficina premsa saló-garbí a partir del 7 d'octubre.
- Hall d'entrada escorxador a partir del 1 d'octubre.
- Taquilles a partir del 7 d'octubre.
- Taquilles Retiro a partir del 1 d'octubre.
- Estands exteriors a partir del 1 d'octubre.
- Cha-cha a partir del 1 d'octubre.
- Sala VIP a partir del 1 d'octubre.

Tota la construcció modular haurà d'estar acabada com a màxim el dijous 7 d'octubre. Es preveu una durada màxima de muntatge d'entre 1 i 7 dies, depenent de la zona a muntar.

Per complir amb els terminis establerts les empreses adjudicatàries hauran de preveure treballar en horari nocturn.

Les propostes tècniques de les empreses podran reduir-ne el número de dies i hores de muntatge necessaris i optimitzar el calendari fitxat en funció de la capacitat de recursos i viabilitat tècnica de la seva proposta. En qualsevol cas la proposta recollirà detalladament el planning de muntatge amb la indicació del dia i hora d'inici i de finalització de la construcció dels estands de cada espai així com els recursos que es destinaran pel seu compliment.

Inici del desmuntatge a partir de les 8:00 hores del dilluns 19 d'octubre de 2015.

Data límit de finalització del desmuntatge el 21 d'octubre de 2015.

6. COORDINACIÓ DEL SERVEI

L'empresa o empreses adjudicatàries hauran de portar a terme les tasques següents:

1. Coordinació dels treballs amb les orientacions i criteris tècnics del Festival.
2. Planificació, seguiment i control dels i de les professionals que efectuen els treballs.
3. Manteniment adequat, reparació i reposició, en cas necessari, de les estructures i serveis que formen aquest plec de condicions tècniques.
4. Una persona de referència, de l'empresa adjudicatària, que des de l'inici de la prestació del servei i fins a la finalització total, sigui responsable de la planificació dels treballs, del control de les instal·lacions i del seu funcionament.

Tots els treballs es desenvoluparan d'acord amb l'orientació i els criteris marcats per la Fundació, que assistirà a l'empresa adjudicatària en tot allò que sigui necessari per la correcta realització de l'objecte d'aquesta licitació.

7. CONDICIONS COMPLEMENTÀRIES DE L'EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI

Serà considerat millora en la prestació del servei l'optimització dels temps de muntatge dels estands i serveis complementaris.

La utilització de materials superiors als que es descriuen a l'apartat 4 així com la seva disposició.

Altres a proposta de l'empresa adjudicatària.

8. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

7.1. Criteris no negociables

8.1.a) Tot allò contingut dins l'apartat 6. Coordinació del servei

8.2 Criteris negociables

8.2.a) L'oferta econòmica continguda a l'apartat 3 del present plec.

8.2.b) La millora de les condicions dels apartats 4 i 5.

8.2.c) El compliment de l'apartat 7.

7.3 Oferta fins a 100 punts

A. La proposta econòmica que inclou els apartats 3, 4 i 6 es valorarà amb un màxim de 90 punts.

B. Millores apartats 4 i 5 fins a 5 punts

C. Aplicació de l'apartat 7fins a 5 punts


Conforme: L'adjudicatari
20/08/2015