



FUNDACIÓ
SITGES

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULA EL CONTRACTE DE
LLOGUER D'EQUIPS VÍDEO, SO I IL·LUMINACIÓ, I EL CORRESPONENT
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ PER LA 55 EDICIÓ DEL
SITGES – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA
2022**



FUNDACIÓ
SITGES

ÍNDEX

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE.
2.	DESCRIPCIÓ DE LES FEINES I SERVEIS A INCLOURE A L'OFERTA.
3.	CALENDARI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE.
4.	COORDINACIÓ DEL SERVEI.



FUNDACIÓ SITGES

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és el lloguer d'equips de vídeo, so i il·luminació així com el seu muntatge i instal·lació, que la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya (en endavant, la Fundació) necessita per a la celebració del Sitges 2022 - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que tindrà lloc del 6 al 16 d'octubre de 2022 a Sitges.

2.- DESCRIPCIÓ DE LES FEINES I SERVEIS A INCLOURE A L'OFERTA.

2.1.-DESCRIPCIÓ GENERAL.

Instal·lació dels equips de vídeo, so i il·luminació en els diferents espais del Festival. Muntatge, instal·lació i assistència tècnica necessària per al seu correcte funcionament i control durant els dies en què se celebra el certamen.

2.2.- ESPAIS.

2.2.1.- Hotel Meliá Sitges:

- 2.2.1.1.-** Auditori Meliá Sitges.
- 2.2.1.2.-** Sala Tramuntana.
- 2.2.1.3.-** Sala Rodes de Premsa.
- 2.2.1.4.-** Punt d'informació als mitjans.
- 2.2.1.5.-** Jardí.
- 2.2.1.6.-** Atri.

2.2.2.-Espais Sitges Centre:

- 2.2.2.1.-** Brigadoon.
- 2.2.2.2.-** Cinema Retiro.
- 2.2.2.3.-** Cinema Prado.
- 2.2.2.4.-** Cinema a la fresca.
- 2.2.2.5.-** King Kong àrea.

Es detalla a continuació la relació d'**equipaments a subministrar en cada espai** (s'accepten equivalents), amb preus unitaris expressats en euros.

2.2.1.- EQUIPAMENT HOTEL MELIÁ SITGES.

2.2.1.1.- AUDITORI MELIÁ SITGES.

Espai de projecció de pel·lícules, presentacions i celebració de gales.

Durant la gala d'Inauguració i de Cloenda del Festival l'empresa adjudicatària portarà la regidoria i gestió dels continguts de la pantalla principal.



FUNDACIÓ
SITGES

SO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
2	Caixes acústiques L'ACOUSTICS ARCS WIDE	120,00
4	Caixes acústiques L'ACOUSTICS ARCS FOCUS	240,00
2	Suport Wifo Sock	10,00
2	Etapa de potencia L'ACOUSTICS LA4	200,00
1	Mesclador digital 16CH Yamaha TF1	65,00
1	Mesclador digital 32/8/2 YAMAHA 02R96	250,00
2	Micròfon tipus llapis SHURE MX-418	40,00
2	Micròfon tipus llapis SHURE MX-412S	30,00
4	Micròfon sense fil de mà	280,00
6	Micròfon sense fil de solapa	420,00
6	Micròfon sense fil de diadema	480,00
1	Intercom per cable (central)	70,00
8	Intercom per cable (petaca)	240,00
9	Intercom per cable (auricular con micròfon)	180,00
1	Intercom sense fil (central)	200,00
6	Intercom sense fil (petaca)	300,00
6	Intercom sense fil (auricular con micròfon)	120,00
1	Rack de premsa 40 sortides	70,00
1	Distribuïdor àudio balancejat	60,00
3	Converso àudio digital/analògic	180,00
2	Antena direccional activa SHURE UA870WB	70,00
4	Bases micro rodones	80,00
1	Monitor autoamplificat	15,00
1	Cablejat	100,00
8	Suport micròfon sobretaula o faristol	24,00
	Total equip so	3.844,00

VÍDEO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
1	ENCORE 3 ME + 1 de backup	400,00
1	Sistema de presentació BARCO FOLSOM (controler SC)	700,00
1	Distribuïdor HD SDI	35,00
2	Pantalla de 40"/43"	180,00



FUNDACIÓ
SITGES

1	Blu Ray Multizona Oppo	750,00
1	Convertidor HDMI a SDI	30,00
3	Distribuïdor DVI	120,00
1	I Mac de 21" + targeta àudio	180,00
1	Portàtil MacBook Pro	180,00
1	Targeta àudio 5.1	60,00
1	Targeta àudio Steimberg L+R	80,00
1	Ordenador portàtil Ci3/Ci5, 4Gb. RAM, pantalla TFT 15.	160,00
1	Magnetoscopi HDCAM	3.750,00
1	Cablejat	125,50
	Total equip video	6.750,50

IL·LUMINACIÓ:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
2	Tram truss H30V 3 m. negre	90,00
2	Tram truss H30V 2 m. negre	70,00
2	Polipasto 500 Kg.	30,00
6	Retallada Led Prolights Eclipse HD	300,00
2	Canó seguiment	750,00
4	Barra de led Lumipix 12UQPRO Prolights	200,00
1	Taula Chamsys Magicq MQ60	180,00
4	Trípode Manfrotto Avenger A1045CS	100,00
1	Splitter DMX	30,00
	Total equip il·luminació	1.750,00

Total equip Auditori Meliá Sitges	12,344.50
--	------------------

SUBTITULACIÓ PEL·LÍCULES:

Instal·lació de pantalla de leds per fer l'enviament dels subtítols en dos idiomes a la pantalla de projecció.

2.2.1.2.- SALA TRAMUNTANA

Espai polivalent en el qual es realitzen projeccions de pel·lícules, sessions de curts i classes magistrals o ponències.



FUNDACIÓ
SITGES

SO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
4	Caixes acústiques L'ACOUSTICS X12	200,00
4	Trípodes	12,00
1	Etapa de potencia L'ACOUSTICS LA4	100,00
4	Caixes acústiques L'ACOUSTICS 112P	360,00
12	Trípodes	36,00
12	Caixes acústiques NEXO PS 15	420,00
2	Caixes acústiques NEXO LS1200 (subgrave)	60,00
4	Rack etapes NEXO PS15	640,00
6	Caixes acústiques NEXO PS 8	150,00
4	Lires para PS15	20,00
2	Antena direccional activa SHURE UA870WB	70,00
2	Suport micròfon tipo girafa	6,00
2	Etapa de potencia NEXO PS-8	100,00
1	Mesclador digital 16CH Yamaha TF1	65,00
1	Caixetí YAMAHA Rio 1608-D	180,00
6	Micròfon tipo llapis SHURE MX-412S	90,00
6	Suport micròfon sobretaula o faristol	18,00
6	Micròfon sense fil de mano	420,00
6	Micròfon sense fil de solapa	420,00
6	Micròfon sense fil de diadema	480,00
1	Rack de premsa	60,00
1	Cablejat	50,00
	Total equip so	3.957,00

VIDEO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
1	Mesclador ROLAND V800 HD	280,00
2	Monitor TFT 24"	60,00
1	Blu Ray Multizona Oppo	750,00
1	Convertidor HDMI a SDI	30,00
1	Pantalla de 40"/43"	90,00
1	Suport de pantalla de sòl (tascó)	10,00
1	Reproductor disc dur Brightsing LS423	100,00



FUNDACIÓ
SITGES

1	Distribuïdor DVI	40,00
1	Distribuïdor VGA	30,00
1	Ordenador portàtil Ci3/Ci5, 4Gb. RAM, pantalla TFT 15.	160,00
1	Semàfor conferències sense fil	50,00
1	Apple TV (receptor sense fil)	50,00
1	Router	60,00
1	Imac de 21" + targeta àudio	180,00
1	Targeta àudio 5.1	60,00
1	Targeta àudio Steimberg L+R	80,00
2	Cable fibra òptica 70 m.	100,00
1	Cablejat	50,00
	Total equip video	2.180,00

IL·LUMINACIÓ:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
1	Base truss H30V negra (80 cm.)	25,00
1	Tram truss H30V 3 m. negre	45,00
1	Cub truss H30V negre	50,00
2	Tram truss H30V 1 m. negre	40,00
3	Barra 3 m. negra	60,00
8	Peces guia hotel	80,00
6	Retall de Led Prolights Eclipse HD	300,00
1	Taula Chamsys Magicq MQ60	180,00
4	Par Led LUMIPAR 18Q IP65	140,00
	Total equip il·luminació	920,00

Total equip Sala Tramuntana	7.057,00
------------------------------------	-----------------

2.2.1.3.- SALA RODES DE PREMSA.

Espai destinat a la celebració de rodes de premsa i xerrades.

SO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
8	Micròfon tipo llapis SHURE MX-412S	120,00
4	Micròfon sense fil de mano	280,00



FUNDACIÓ
SITGES

4	Caixes acústiques NEXO PS 10	120,00
4	Trípodes	12,00
1	Etapa de potencia NEXO PS-10	60,00
1	Mesclador digital 16 canals	65,00
1	Gravador digital portàtil ZOOM H4-N	30,00
1	Rack de premsa	60,00
	Total equip so	747,00

VIDEO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
2	Pantalla de 50"/48"	270,00
2	Suport de pantalla de peu	20,00
1	Mesclador ROLAND V1 HD	100,00
1	Distribuïdor HDMI	20,00
1	Monitor TFT 24"	30,00
1	Ordenador portàtil Ci3/Ci5, 4Gb. RAM, pantalla TFT 15.	160,00
1	Portàtil MacBook Pro	180,00
	Total equip vídeo	780,00

IL·LUMINACIÓ:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
3	Barra 3 m. negra	60,00
6	Fresnel Led Prolights Eclipse 1KW	210,00
1	Taula de il·luminació 4 canals Prolights Cyber 4	30,00
8	Peces guia hotel	80,00
	Total equip il·luminació	380,00

Total equip Sala Rodes de Premsa	1,907.00
---	-----------------

2.2.1.4.- PUNT D'INFORMACIÓ ALS MITJANS.

Espai informatiu per als mitjans.

VIDEO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
---------	------------	------



FUNDACIÓ
SITGES

1	Pantalla de LCD/LED de 65" UHD 4K	325,00
1	Suport de pantalla de peu	10,00
	Total equip vídeo	335,00

Total equip Punt d'informació als Mitjans.	335,00
---	---------------

2.2.1.5.- JARDÍ.

Espai exterior on es realitzen entrevistes i photocalls.

VIDEO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
1	Pantalla de 55" 4k LG 55UK6300PLB	225,00
1	Suport de pantalla de peu amb rodes	10,00
	Total equip vídeo	235,00

Total equip Jardí:	235,00
---------------------------	---------------

2.2.1.6.- ATRI.

Espai polivalent on es realitzen diversos actes.

SO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
4	Caixes acústiques NEXO PS 10	120,00
4	Trípodes	12,00
1	Etapa de potencia NEXO PS-10	60,00
1	Mesclador digital 16 canals	65,00
6	Micròfon tipo llapis SHURE MX-412S	90,00
1	Micròfon sense fil de mano	70,00
	Total equip so	417,00

Total equip Atri:	417,00
--------------------------	---------------

2.2.2.- ESPAIS SITGES CENTRE.

2.2.2.1.- BRIGADOON:

Espai polivalent en el qual es realitzen projeccions de pel·lícules, sessions de curts i



FUNDACIÓ
SITGES

classes magistrals o ponències.

SO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
6	Caixes acústiques NEXO PS 10	180,00
6	Trípodes	18,00
2	Caixes acústiques NEXO LS500 (subgrave)	50,00
4	Etapa de potencia NEXO PS-10	240,00
2	Micròfon sense fil de mano	140,00
1	Suport micròfon tipo girafa	3,00
2	Micròfon tipo llapis SHURE MX-412S	30,00
2	Suport micròfon sobretaula o faristol	6,00
1	Mesclador digital 16 canals	65,00
	Total equip so	732,00

VÍDEO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
1	Pantalla de 3,86 x 2,26 m. (16:9)	190,00
1	Projector LCD-LASER PANASONIC PT-MZ770EJ - Lumens ANSI 8000	800,00
1	Suport truss tipus aranya per a projector	25,00
1	Òptica 4.60-7.36 para PANASONIC	100,00
1	Blu Ray Multizona Oppo	750,00
2	Reproductor DVD multizona	40,00
1	Convertidor HDMI a SDI	30,00
2	Distribuïdor àudio/vídeo	30,00
1	Pantalla de LCD de 40" SAMSUNG UX2 HD	50,00
1	Mesclador ROLAND V800 HD	280,00
1	Portàtil MacBook Pro	180,00
1	Ordenador portàtil Ci3/Ci5, 4Gb. RAM, pantalla TFT 15.	160,00
1	Targeta àudio 5.1	60,00
1	Targeta àudio Steimberg L+R	80,00
	Total equip vídeo	2.775,00



FUNDACIÓ SITGES

IL·LUMINACIÓ:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
1	Dimmer/mixer 3 ch. LACO88	50,00
	Total equip il·luminació	50,00

Total equip Brigadoon:	3.557,00
-------------------------------	-----------------

2.2.2.2.- CINEMA RETIRO.

Espai de projecció de pel·lícules, presentacions i Q&A.

SO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
4	Micròfon sense fil de mano	280,00
4	Suport micròfon tipo girafa	12,00
1	Mesclador analògic 8 canals Soundcraft E8 o similar	30,00
2	Caixes acústiques NEXO PS 10	60,00
2	Trípodes	6,00
1	Etapa de potencia NEXO PS-10	60,00
2	Walkie Talkie UHF	80,00
1	Mesclador digital 16 canals	65,00
	Total equip so	593,00

VÍDEO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
1	ENCORE 3 ME	400,00
1	Taula de control FOLSOM SC	400,00
1	Monitor TFT 24"	30,00
1	I Mac de 21" + targeta àudio	180,00
1	Convertidor HDMI - DVI	30,00
1	Blu Ray Multizona	750,00
1	Targeta àudio 7.1	100,00
	Total equip vídeo	1.890,00

Total equip Cinema Retiro:	2.483,00
-----------------------------------	-----------------



FUNDACIÓ
SITGES

2.2.2.3.- CINEMA PRADO.

Espai de projecció de pel·lícules, presentacions i Q&A.

SO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
4	Micròfon sense fil de mà	280,00
4	Suport micròfon tipo girafa	12,00
1	Mesclador analògic 8 canals Soundcraft E8 o similar	30,00
2	Caixes acústiques NEXO PS 10	60,00
2	Trípodes	6,00
1	Etapa de potencia NEXO PS-10	60,00
1	Mesclador digital 16 canals	65,00
	TOTAL EQUIP SO	513,00

VÍDEO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
1	ENCORE 3 ME	400,00
1	Taula de control FOLSOM SC	400,00
1	Monitor TFT 24"	30,00
1	I Mac de 21" + targeta àudio	180,00
1	Convertidor HDMI – DVI	30,00
1	Blu Ray Multizona	750,00
1	Targeta àudio 7.1	100,00
	Total equip vídeo	1.890,00

Total equip Cinema Prado:	2.403,00
----------------------------------	-----------------

2.2.2.4.- CINEMA A LA FRESCA.

Espai exterior de projeccions.



FUNDACIÓ
SITGES

SO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
2	Caixes acústiques NEXO PS 15	70,00
2	Caixes acústiques NEXO LS1200 (subgrave) con barres	60,00
1	Rack etapes NEXO PS15	160,00
1	Mesclador digital 16 canals	78,00
1	Micròfon sense fil de mà	70,00
	Total equip so	438,00

VÍDEO:

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
1	Pantalla de 3,86 x 2,26 m. (16:9)	190,00
1	Estructura elevació pantalla de led	250,00
1	Projector LCD PANASONIC PT-EZ570E HD - 5.000 Lumen ANSI	350,00
1	Òptica 1.3-1.7 para PANASONIC	100,00
1	Mesclador ROLAND V800 HD	280,00
1	Monitor TFT 24"	30,00
1	Reproductor Blu-ray	30,00
1	Portàtil MacBook Pro	180,00
	Total equip vídeo	1.410,00

Total equip Cinema a la Fresca:	1.848,00
--	-----------------

2.5.- KING KONG ÀREA.

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
1	Limitador acústic	1.318,50
	Total equip	1.318,50

Total equip King Kong àrea:	1.318,50
------------------------------------	-----------------



FUNDACIÓ SITGES

4. PERSONAL TÈCNIC.

Personal encarregat del muntatge, instal·lació, funcionament, control i desmuntatge dels equips de vídeo, so i il·luminació.

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU
1	Responsable tècnic	3.520,00
1	Responsable tècnic (jornada festiva)	1.360,00
1	Tècnic vídeo Auditori	2.860,00
1	Tècnic (jornada festiva) vídeo Auditori	1.200,00
1	Tècnic so Auditori	2.860,00
1	Tècnic (jornada festiva) so Auditori	1.200,00
1	Tècnic il·luminació Auditori	2.860,00
1	Tècnic (jornada festiva) il·luminació Auditori	1.200,00
2	Tècnic vídeo/so Tramuntana	5.720,00
2	Tècnic (jornada festiva) vídeo/so Tramuntana	2.400,00
1	Tècnic vídeo/so sala rodes de premsa	2.860,00
1	Tècnic (jornada festiva) vídeo/so sala rodes de premsa	1.200,00
1	Tècnic vídeo/so sala Brigadoon	2.860,00
1	Tècnic (jornada festiva) vídeo/so sala Brigadoon	1.200,00
1	Tècnic vídeo/so sala Retiro	2.860,00
1	Tècnic (jornada festiva) vídeo/so sala Retiro	1.200,00
1	Tècnic vídeo/so sala Prado	2.860,00
1	Tècnic (jornada festiva) vídeo/so sala Prado	1.200,00
1	Tècnic vídeo/so Cinema Fresca (5 J)	2.860,00
1	Tècnic pantalla leds (2 J)	520,00
1	Auxiliar tècnic pantalla leds (2 J)	420,00
1	Dietes	3.750,00
1	Allotjament	3.875,00
1	Transports i desplaçaments	1.250,00
	Total servei tècnic	54.095,00

TOTAL EQUIPAMENT I SERVEI TÈCNIC

88.000,00

L'adjudicatari durant els dies en què se celebra el Festival designarà un Responsable Tècnic que estarà a càrrec de la coordinació tècnica dels diferents espais i sales, i que



FUNDACIÓ SITGES

serà l'enllaç entre el Departament de Producció i Coordinació de Pel·lícules del Festival i els tècnics dels diferents espais.

L'adjudicatari proporcionarà com a mínim els mitjans personals que es descriuen al quadre anterior per cobrir la totalitat dels actes en tots els espais i durant tot el festival.

Per a treballs en alçada dins de l'Auditori de l'Hotel Meliá, almenys 2 treballadors de l'empresa hauran de tenir el corresponent certificat.

L'empresa adjudicatària del concurs haurà d'aportar tota la documentació requerida en matèria de PRL – prevenció de riscos laborals.

3.- CALENDARI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE

Es durà a terme el servei seguint el següent calendari:

- Muntatge: Del 1 al 5 d'octubre de 2022.
- Proves: 4 i 5 d'octubre de 2022.
- Directe: Del 6 al 16 d'octubre de 2022.
- Desmuntatge: del 17 al 19 d'octubre de 2022.

Per complir amb els terminis establerts les empreses adjudicatàries hauran de preveure treballar en horari nocturn i festius.

En les propostes tècniques de les empreses es podran reduir el nombre de dies de muntatge necessaris i optimitzar el calendari fixat en funció de la capacitat de recursos i viabilitat tècnica de la seva proposta. En qualsevol cas, la proposta recollirà detalladament el planning de muntatge amb la indicació del dia i hora d'inici i de finalització de la instal·lació i revisió dels equips de cada espai, així com els recursos que es destinaran pel seu compliment.

L'incompliment dels terminis d'instal·lació i revisió dels equips comportarà les conseqüències indicades en les clàusules 22 i 23 del PCAP.

El muntatge s'entendrà realitzat una vegada instal·lats els equips objecte de contractació amb plena satisfacció de la Fundació, el qual s'haurà de produir en els terminis assenyalats en el PPT o els que indiqui el responsable del contracte.



FUNDACIÓ SITGES

Si durant aquesta comprovació algun dels equips presenta un problema no es considerarà com acceptat, sent el propi subministrador l'encarregat de gestionar la garantia del mateix o la substitució per un altre nou.

L'esmena dels defectes observats i incidències s'haurà de realitzar perquè estiguin preparats en el calendari d'equips en funcionament assenyalat en aquest apartat. En cas que no s'esmenin els defectes detectats en aquest termini, l'entitat contractant es trobarà facultada per resoldre el contracte o, si escau, imposar les penalitzacions molt greus previstes en la clàusula 23 del PCAP fins a la total esmena dels defectes detectats.

En relació amb l'execució dels muntatges:

-Documentació a lliurar abans de l'inici dels muntatges:

Si, conforme a la legislació vigent, l'adjudicatari ha de realitzar un projecte de muntatge d'una o més de les instal·lacions i infraestructures que són objecte de la licitació, aquest projecte haurà de ser realitzat per un tècnic competent i remès a la Fundació amb, almenys, un mes d'antelació a l'inici del muntatge.

En cas de discrepància de criteris sobre si és exigible el projecte de muntatge, i mancament d'acord entre la Fundació i l'adjudicatari, prevaldrà el criteri de la Fundació.

Respecte dels muntatges i instal·lacions per als quals no sigui exigible el projecte de muntatge, l'adjudicatari estarà obligat a presentar, igualment amb un mes d'antelació a l'inici del muntatge o instal·lació, els manuals tècnics de muntatge, instal·lació i manteniment de totes i cadascuna les concretes infraestructures o muntatges que s'hagin de produir en execució del contracte.

Amb els manuals, hauran d'acompanyar-se les certificacions de conformitat amb la normativa tècnica aplicable ("marcatge CE") dels materials, instruments o equipaments als quals facin referència els manuals. A falta de les anteriors certificacions de conformitat, haurà de presentar-se certificat de conformitat emès per tècnic competent, visat pel corresponent col·legi professional.

-Documentació a lliurar una vegada executats els muntatges i abans de l'inici de l'activitat:

Una vegada finalitzats els muntatges o instal·lacions objecte d'aquest contracte,



FUNDACIÓ SITGES

l'adjudicatari, en el termini de tres dies naturals, haurà de remetre a la Fundació el certificat o certificats dels muntatges o instal·lacions, emesos per tècnic competent, que acreditin la solidesa estructural i, en general, el compliment dels requisits de seguretat exigibles a la instal·lació o muntatge de què es tracti, conforme a la normativa tècnica vigent.

La certificació serà presentada amb visat col·legial si així ho requerís la normativa d'aplicació.

4.- COORDINACIÓ DEL SERVEI

L'empresa o empreses adjudicatàries hauran de portar a terme les tasques següents:

1. Coordinació dels treballs amb les orientacions i criteris tècnics de la Fundació.
2. Planificació, seguiment i control dels i de les professionals que efectuen els treballs.
3. Manteniment adequat, reparació i reposició, en cas necessari, dels equips i serveis que formen aquest plec de condicions tècniques.
4. Una persona de referència de l'empresa adjudicatària que des de l'inici de la prestació del servei i fins a la finalització total, sigui responsable de la planificació dels treballs, del control dels equips i del seu funcionament així com de personal tècnic necessari per dur a terme accions que es requereixin de manteniment, modificació o reparació dels equips de vídeo, so i il·luminació instal·lats als diferents espais.
5. Tots els treballs es desenvoluparan d'acord amb l'orientació i els criteris marcats per la Fundació, que assistirà a l'empresa adjudicatària en tot allò que sigui necessari per a la correcta realització de l'objecte d'aquesta licitació.



Mònica García Massagué
Directora General Fundació

Sitges, 09 de juny de 2022